



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

Instalada em 28 de Março de 1915

CNPJ 31776529/0001-25

Av. 17 de Fevereiro, 324 – Tel.: (27) 37251255
CEP 29690-000 – Itaguaçu – Esp. Santo

APROVADO POR UNANIMIDADE

Em 24 / 03 / 2025

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Itaguaçu-ES:

CF
Presidente

Assunto: REQUERIMENTO

O Vereador que esta subscreve, com base no art. 89, § 1º do Regimento interno desta Casa Legislativa (RESOLUÇÃO Nº 84/74), requer seja encaminhado ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano o presente REQUERIMENTO para os fins de: **que sejam prestadas informações sobre o pedido de construção de um muro de bloco cheio na Rua Projetada 03, no Distrito de Itaçu, Itaguaçu-ES, bem como reiterar o pedido de sua construção.**

Informa este Vereador que já foi feito encaminhamento pelo sistema E-docs (2024-PJ0369) à Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB –, no ano de 2024, visando a realização de Convênio para a construção de um muro de bloco cheio na Rua Projetada 03, no Distrito de Itaçu, Itaguaçu-ES, conforme cópia anexa, contudo, até o presente momento não há respostas satisfatórias.

Nesse sentido, **reitera este Vereador a necessidade e o pedido de construção do aludido muro, URGENTEMENTE, visto que os moradores que moram na localidade estão sujeitos ao risco de desabamento de suas casas e, conseqüentemente, risco de vida.**

Anexos, encontram-se planilha orçamentária de quanto custaria a construção de referido muro, cronograma físico-financeiro, ART da obra e planta baixa do projeto de muro de bloco cheio.

Caso já exista alguma providência neste sentido, solicito que seja informado ao Legislativo Municipal para que este Vereador possa unir forças ao Prefeito Municipal em busca de viabilizar recursos e meios para a efetivação da obra.

Certo da compreensão e do atendimento ao pleito, renovo os protestos de elevada estima e consideração.

Plenário Prefeito “Mario Sarnágli”, 24 de março de 2025.

Marcio Baitella

Márcio Baitella
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

Instalada em 28 de Março de 1915

CNPJ 31776529/0001-25

Av. 17 de Fevereiro, 324 – Tel.: (27) 37251255
CEP 29690-000 – Itaguaçu – Esp. Santo

OF. CM/IT/304/2025

Itaguaçu-ES, 25 de março de 2025

Exmo. Sr.
Darly Dettmann
Prefeito Municipal
Itaguaçu-ES

Prezado Senhor,

Estamos enviando cópia de requerimento de autoria do vereador Marcio Baitella, aprovado na Sessão Ordinária desta Casa, realizada no dia 24 de março de 2025, para fins de: que sejam prestadas informações sobre o pedido de construção de um muro de bloco cheio na Rua Projetada 03, no Distrito de Itaçu, Itaguaçu/ES, bem como reiterar o pedido de sua construção.

Atenciosamente,

Cristian Casagrande Hanstenreiter
Presidente da Câmara Municipal de Itaguaçu



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

Instalada em 28 de Março de 1915

CNPJ 31776529/0001-25

Av. 17 de Fevereiro, 324 – Tel.: (27) 37251255
CEP 29690-000 – Itaguaçu – Esp. Santo

OF. CM/IT/305/2025

Itaguaçu-ES, 25 de março de 2025

Ilmo. Sr.
Gilberto Pereira Salla
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
Itaguaçu-ES

Prezado Senhor,

Estamos enviando cópia de requerimento de autoria do vereador Marcio Baitella, aprovado na Sessão Ordinária desta Casa, realizada no dia 24 de março de 2025, para fins de: que sejam prestadas informações sobre o pedido de construção de um muro de bloco cheio na Rua Projetada 03, no Distrito de Itaçu, Itaguaçu/ES, bem como reiterar o pedido de sua construção.

Atenciosamente,

Cristian Casagrande Hanstenreiter
Presidente da Câmara Municipal de Itaguaçu



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2024-PJ0369

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2024-PJ0369>



Realizado em: 19/11/2024 09:23:24 - Horário de Brasília - UTC-3

DE

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON (CIDADÃO)

PARA

GOVES - SEDURB - SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITACAO E DESENVOLVIMENTO URBANO

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (16)

2024-PJ0369 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2024-PJ0369

2024-RHXJ6V - cnpj

2024-H18WCW - Comprovante de Residencia - Prefeito 2023

2024-K5ZQKC - Certidao Negativa - Trabalhista

2024-QP1HBZ - Certidão Negativa Fazenda Pública - Estadual

2024-BWVGRV - Certidão Negativa Receita Federal Conjunta - União

2024-WLLFNM - ATA DE SESSAO SOLENE

2024-92TN0G - Certidão Negativa - FGTS

2024-0M7RF0 - Certidão Negativa - SIGEFES

2024-N7N9QR - Certidão Negativa - TCE-ES

2024-CDZZC3 - OFICIO 525 - SEDURB-MURO ITAÇU

2024-D8JVZL - Planilha- Muro de Contenção Itaçu

2024-00DN46 - PROJETO- Muro de Contenção Itaçu

2024-L298R8 - 0820230010577 ArtObraServico- Muro de Contenção Itaçu

2024-0119L9 - 0820230010578 ArtObraServico- Muro de Contenção Itaçu

2024-WTCQ9J - CRONOGRAMA- Muro de Contenção Itaçu

MENSAGEM

Senhor Secretário,

Encaminhamos a Vossa Excelência, documentação de engenharia, visando junto a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, convênio para construção de um muro de bloco cheio na Rua Projetada 03 - Distrito de Itaçu – Itaguaçu ES.

Esclarecemos que com a realização desta importante obra de pavimentação e drenagem, estaremos levando melhorias nas condições de vida à população, beneficiando os moradores daquela localidade e conseqüentemente toda nossa população.

Contando com o atendimento de Vossa Excelência ao solicitado, aproveitamos para agradecer antecipadamente.

Na oportunidade apresentamos nossos protestos de estima e consideração.

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON

CIDADÃO

assinado em 19/11/2024 09:23:24 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 19/11/2024 09:23:24 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por UESLEY ROQUE CORTELETTI THON (CIDADÃO)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-PJ0369>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

www.itaguacu.es.gov.br

itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

OF/PMI/GP/Nº525/2024

Itaguaçu-ES, 19 de novembro de 2024.

Excelentíssimo Senhor

Marcus Antônio Vicente

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano.

Senhor Secretário,

Encaminhamos a Vossa Excelência, documentação de engenharia, visando junto a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB, convênio para construção de um muro de bloco cheio na Rua Projetada 03 - Distrito de Itagu – Itaguaçu ES.

Esclarecemos que com a realização desta importante obra de pavimentação e drenagem, estaremos levando melhorias nas condições de vida à população, beneficiando os moradores daquela localidade e conseqüentemente toda nossa população.

Contando com o atendimento de Vossa Excelência ao solicitado, aproveitamos para agradecer antecipadamente.

Na oportunidade apresentamos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Uesley Roque Corteletti Thon

Prefeito Municipal de Itaguaçu-ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU-ES								
Obra: Construção de muro de bloco cheio				Data de ref.: 08/2024				
Local: Rua Projetado 03, Itaguaçu-ES				Ref.: DER				
Orcamentista: João Bosco Dal Col De Martin				Lei social: 157,27				
				BDI: 34,53%				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM 1.0	CODIGO	REFERENCIA	SERVIÇOS PROPOSTOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)	
1.1	20305	DER-ES	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão DER-ES	m²	8,00	329,98	2.639,80	
1.2	20350	DER-ES	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPE" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m	93,22	199,63	18.609,42	
1.3	20352	DER-ES	Aluguel mensal container para escritório, dim. 6,00x2,40m, c/ banheiro (vaso+lav+chuveiro e bisco), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elé. e 1 tom.telef. Isolam. térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação	mês	6,00	1.710,89	10.265,31	
1.4	20356	DER-ES	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	6,00	1.066,15	6.396,90	
1.5	20344	DER-ES	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	2,00	2.287,01	4.574,02	
Total do Item 1.0							22.485,45	
ITEM 2.0	COD	REF	SERVIÇOS PROPOSTOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)	
2.1	30101	DER-ES	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade	m³	17,00	77,48	1.317,09	
2.2	30201	DER-ES	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m³	9,64	83,44	804,23	
2.3	30206	DER-ES	Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material	m³	52,38	274,23	14.363,96	
2.4	30304	DER-ES	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	9,57	115,64	1.106,61	
Total do Item 2.0							17.581,89	
ITEM 3.0	COD	REF	ESTRUTURA	UNID.	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)	
3.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)							
3.1.1	40224	DER-ES	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³	7,36	1.022,74	7.528,37	
3.1.2	40206	DER-ES	Forma de tábua de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m2	58,56	113,42	6.642,01	
3.1.3	40243	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	193,27	14,96	2.891,20	
3.1.4	40245	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12,5 a 20,0 mm	kg	85,78	15,97	1.369,86	
3.2	SUPER-ESTRUTURA							
3.2.1	40337	DER-ES	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m2	138,77	139,12	19.305,33	
3.2.2	40324	DER-ES	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	12,85	1.144,59	14.706,83	
3.2.3	40328	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	502,95	14,96	7.524,05	
3.2.4	40332	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12,5 a 20,0 mm	kg	1.030,10	15,97	16.449,40	
3.3	ALVENARIA ESTRUTURAL							
3.3.1	50502	DER-ES	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm	m²	187,32	345,53	64.724,09	
3.3.1	40328	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	367,10	14,96	5.491,68	
3.4	SUPER-ESTRUTURA							
3.4.1	40337	DER-ES	Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2,5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m2	14,79	139,12	2.057,55	
3.4.2	40324	DER-ES	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	3,47	1.144,59	3.966,02	
3.4.3	40328	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	63,99	14,96	957,27	
3.4.4	40332	DER-ES	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12,5 a 20,0 mm	kg	60,81	15,97	971,11	
3.5	SUPER-ESTRUTURA							
3.5.1	40714	DER-ES	Manta Geotêxtil não tecida RT - 16 kn/m, fornecimento e aplicação	m2	242,20	12,34	2.988,75	
3.5.2	42905	DER-ES	Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2" em Vias Urbanas	m	184,60	33,53	6.189,64	
TOTAL DO ITEM 3.0							122.840,50	
TOTAL GERAL							223.840,50	
DUZENTOS E VINTE E TRES MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS								

ITAGUAÇU, JULHO DE 2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN
ENG.º CIVIL CREA ES- 037859/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TIPO DE OBRA : Construção de um muro de bloco chelo

LOCAL : Rua Projetada 03, Itaçu, Itaguaçu/ES

[illegible]

ITAGUAÇU, JANEIRO DE 2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO PIM/ JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN
ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES-043192/D



1. Responsável Técnico

JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN


Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0816040389

Registro: ES-043192/D

Registro: 999999

Empresa contratada: SERVIÇO AUTÔNOMO



2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

CPF/CNPJ: 27167451000174

Rua: RUA VICENTE PEIXOTO DE MELLO

Nº: 08

Complemento: PREFEITURA

CEP: 29690000

Cidade: ITAGUAÇU

UF: ES

Bairro: CENTRO

Telefone: 27997466233

Contrato:

Nº do Aditivo: 0

Valor do Contrato/Honorários: R\$0,01

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: RUA PROJETADA 03

Nº:

Complemento:

Bairro: DISTRITO DE ITAÇU

Quadra Lote

Cidade: ITAGUAÇU

UF: ES

CEP: 29690000

Data de início: 20/01/2023

Prev. Término: 31/12/2023

Coord. Geogr.:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

CPF/CNPJ: 27167451000174

4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0

Nº Pavimento(s): 0

Dimensão/Quantidade: 1

Unidade de medida: UNID

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

PARTICIPAÇÃO:

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 9111 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 199 - OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS, 2001 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - NENHUM

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIA DE CÁLCULO E CRONOGRAMA F-F DE PROJETOS DE MUROS DE CONTENÇÃO EM BLOCO ESTRUTURAL CHEIO.

6. Declarações

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe

NENHUMA ENTIDADE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local

Data

JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN - CPF: 13187844766

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU - CPF/CNPJ: 27167451000174


9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, podendo sua conferência ser realizada no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creaes.org.br ou www.confes.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br
tel: (27)3134-0046

creaes@creaes.org.br
art@creaes.org.br





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

Página 1/1

ART de Obra ou Serviço
0820230010577

ART Individual

1. Responsável Técnico

JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN


Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: SERVIÇO AUTÔNOMO

RNP: 0816040389

Registro: ES-043192/D

Registro: 999999



2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

Rua: RUA VICENTE PEIXOTO DE MELLO

Complemento: PREFEITURA

Cidade: ITAGUAÇU

Telefone: 27997466233

Contrato:

Valor do Contrato/Honorários: R\$0,01

CPF/CNPJ: 27167451000174

Nº: 08

CEP: 29690000

Bairro: CENTRO

UF: ES

Nº do Aditivo: 0

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

3. Dados da Obra/Serviço

Rua: RUA PROJETADA 03

Complemento:

Cidade: ITAGUAÇU

Data de início: 20/01/2023

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

Nº:

Bairro: DISTRITO DE ITAÇU

UF: ES

Prev. Término: 31/12/2023

Quadra Lote

CEP: 29690000

Coord. Geogr.:

CPF/CNPJ: 27167451000174

4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0

Nº Pavimento(s): 0

Dimensão/Quantidade: 43,97

Unidade de medida: M

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

PARTICIPAÇÃO:

NATUREZA: 103 - AUTORIA

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 9111 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 199 - OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS, 2001 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 1 - PROJETO ARQUITETÔNICO, 2 - PROJETO ESTRUTURAL, 18 - OUTROS PROJETOS/SERVIÇOS

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MUROS DE CONTENÇÃO EM BLOCO ESTRUTURAL CHEIO.

6. Declarações

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe

NENHUMA ENTIDADE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local

Data

JOÃO BOSCO DAL COL DE MARTIN - CPF: 13187844766

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU - CPF/CNPJ: 27167451000174

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, podendo sua conferência ser realizada no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br
tel: (27) 3134-0046

creaes@creaes.org.br
art@creaes.org.br



Valor ART: R\$ 96,62

Registrada em: 20/01/2023

Data de pagamento: 20/01/2023

Valor Pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 14000000012644183